

Nr. 6895, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 5919, 6920, 6921, 6922, 6923, 6924, 6925, 6926, 6928, 6929, 6932, 6933, 6967, 6968, 6969, 6970, 6971, 6972, 6973, 6974, 6975, 6976, 6977, 6986/2026

11-06-2026

**Către: Doamna Deputat Oana MURARIU
Secretar al Camerei Deputaților**

Ref.la: Răspunsuri la întrebări/interpelări formulate de deputați

Stimată doamnă secretar,

Vă transmit, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări/interpelări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

NINI SĂPUNARU

SECRETAR DE STAT



CABINET MINISTRU

Nr.: 20114 DAB/04.06.2026

Către: Parlamentul României - Camera Deputaților
În atenția: Doamnei deputat Cristina-Emanuela DASCĂLU
Referitor: Întrebarea nr. 5024A/2026

Doamnă deputat,

Referitor la întrebarea dumneavoastră nr. 5024A/2026, având ca obiect „Colmatarea râurilor și prevenirea inundațiilor”, vă comunicăm următoarele:

Gradul de colmatare al cursurilor de apă din România este monitorizat permanent prin secțiuni transversale de control, fiind considerat un proces natural și dinamic, influențat de transportul de aluviuni în perioadele de viituri.

Din acest motiv, nu poate fi stabilit un procent general de colmatare la nivel național, ci sunt identificate punctual tronsoane critice unde se intervine periodic pentru creșterea capacității de scurgere și pentru asigurarea tranzitării în siguranță a undelor de viitură.

La nivelul administrațiilor bazinale sunt prevăzute anual lucrări de decolmatare și întreținere a cursurilor de apă, în special în punctele vulnerabile, pentru prevenirea inundațiilor și protejarea comunităților aflate în proximitatea râurilor și pâraielor.

În ceea ce privește lucrările executate în ultimii trei ani, acestea au fost realizate în cadrul Programului de Gospodărire a Apelelor, prin resurse proprii sau prin programe de investiții, în funcție de specificul și complexitatea intervențiilor.

În cadrul Administrației Bazinale de Apă (ABA) Someș-Tisa, în perioada 2023-2025, au fost executate lucrări de întreținere cu utilaje proprii, constând în decolmatări, reprofilări de albie și consolidări de maluri.

Printre intervențiile realizate se numără:

- ✓ Recalibrare albie minoră Someșul Mare la Salva, jud. Bistrița-Năsăud;
- ✓ Recalibrare albie minoră Someșul Mare la Nimigea de Sus, jud. Bistrița-Năsăud;
- ✓ Decolmatare Valea Lonea în comuna Recea-Cristur, județul Cluj;
- ✓ Lucrări de punere în siguranță a banchetei digului prin îndepărtarea deponiei existente pe râul Someș Mic la Gherla și consolidarea taluzului cu anrocament de piatră brută, jud. Cluj;
- ✓ Decolmatare pârau Lechincioara între hm 51-66 localitatea Cărmâzana, jud. Satu Mare;
- ✓ Decolmatare pârau Homorodul Nou între km dig stg. 17+930 - 19+830 (HM 143-162) localitatea Ardud, județul Satu Mare;
- ✓ Punere în siguranță dig râu Lăpuș în dreptul localității Bozânta Mică, jud. Maramureș;
- ✓ Consolidare de mal și reprofilare albie râu Suci în localitatea Dămăcușeni, U.A.T. Târgu Lăpuș, CSA 1-2, Hm 342-344;
- ✓ Decolmatare și reprofilare pârau Băbiu, jud. Sălaj.

Lucrările de întreținere anuală au fost finalizate integral, iar proiectele de investiții se desfășoară conform graficelor de execuție și limitelor financiare aprobate.



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Administrația Bazinală de Apă Crișuri a executat, în perioada 2023-2025, lucrări de regularizare și reprofilare a albiilor cu un volum total de decolmatări de 734,7 mii mc pe o lungime totală de 252,4 km de cursuri de apă.

La Administrația Bazinală de Apă Mureș, lucrările de decolmatare și întreținere incluse anual în Programul de Gospodărire a Apelor au fost prioritizate în funcție de gradul de risc la inundații și de bugetele disponibile.

Toate lucrările programate au fost realizate integral.

Administrația Bazinală de Apă Banat a executat, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor Timiș și Caraș-Severin, lucrări importante de întreținere și decolmatare în ultimii trei ani.

Printre acestea menționăm:

- ✓ Intreținere curs apă Moravița, 66920 mc;
- ✓ Decolmatare râu Timiș în zona loc. Jabar 17500 mc;
- ✓ Decolmatare râu Timiș în zona loc. Racovița 18000 mc;
- ✓ Decolmatare râu Bega, aval loc. Balinț, 47000 mc;
- ✓ Decolmatare și reprofilare curs Bega zn Făget-Mănăștur, 25000 mc;
- ✓ Decolmatare Râu Bârzava pe sector Bocșa- Ramna 20000 mc;
- ✓ Decolmatare curs V. Cladova, 40000 mc;
- ✓ Decolmatare și reprofilare pârâu Fizes la Fizes, L = 2,2 km, 16000 mc;
- ✓ Decolmatare și punere în siguranță eroziune de mal râu Barzava, amonte Ramna, 16000 mc;
- ✓ Decolmatare pârâu Vornic, intravilan Ramna, confluență râu Barzava, L = 3,5 km, 12000 mc;
- ✓ Decolmatare Pârâu Vicinic la Berliste, L= 1,2 km, 15000 mc;
- ✓ Punere în siguranță, decolmatare și îndiguire Râu Bistra, sector amonte Obreja, L = 1 KM, 14000 mc;
- ✓ Decolmatare curs apă Lapușnic, 14400 mc;
- ✓ Decolmatare curs apă Silagiu -1km aval de Acumulare, 23600 mc.

În bazinul hidrografic administrat de Administrația Bazinală de Apă Jiu, în perioada 2023-2025, au fost realizate lucrări de decolmatare pe 84 de cursuri de apă, cu o lungime totală de 46.290 m și un volum total de 325.670 mc, valoarea lucrărilor ridicându-se la 2.414.424 lei.

Pentru anul 2026 au fost alocați 174.000 lei pentru reprofilări și decolmatări pe o lungime de 17.650 m și un volum estimat de 107.430 mc.

Totodată, prin fonduri europene sunt prevăzute investiții în valoare de 40.495.000 lei pentru proiectele „Reconstrucția ecologică a râului Argetoaia, sector Salcia-Brăloștița” și „Îmbunătățirea habitatelor ripariene și acvatică ale râului Cioiana”.

La Administrația Bazinală de Apă Olt, lucrările executate prin Programul de Gospodărire a Apelor, realizate cu forțe proprii, au fost finalizate aproape integral în fiecare an, iar proiectele de investiții realizate cu terți se desfășoară etapizat, în funcție de finanțare și de graficele de execuție stabilite.

Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a executat, prin Programul de Gospodărire a Apelor și cu resurse proprii, lucrări de decolmatare și întreținere pe cursurile de apă administrate, stadiile fizice ale lucrărilor fiind realizate conform planificărilor anuale.

În cadrul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița lucrările de decolmatare și întreținere executate au rolul de a reduce riscul producerii inundațiilor și contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia națională de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung.

Obiectivul principal urmărit este asigurarea protecției localităților împotriva viiturilor cu probabilități de depășire cuprinse între 1% și 0,01%, în funcție de categoria și rangul fiecărei localități.



Totodată, lucrările de decolmatare au ca scop menținerea și asigurarea capacității de scurgere a albiilor cursurilor de apă, contribuind astfel la diminuarea riscului de inundații.

Investițiile destinate managementului riscului la inundații au fost fundamentate în cadrul Planului de Management al Riscului la Inundații (PMRI).

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Buzău-Ialomița, personalul de specialitate efectuează periodic, precum și după producerea viiturilor, verificări în teren ale cursurilor de apă.

În urma acestor evaluări sunt identificate sectoarele unde scurgerea apei este afectată, fiind necesare intervenții de decolmatare și reprofilare a albiilor.

Aceste sectoare sunt ulterior incluse în Planul Tehnic al Sistemelor de Gospodărire a Apelor pentru executarea lucrărilor necesare.

În situațiile în care materialul aluvionar depus poate fi valorificat, sectoarele respective pot fi propuse pentru închiriere, în vederea realizării lucrărilor de decolmatare de către terți, cu recuperarea agregatelor minerale rezultate.

Promovarea lucrărilor de decolmatare cu recuperare de material se realizează pe baza Studiilor Tehnice Zonale (STZ), documentații care identifică zonele de depuneri aluvionare necesare amplasării anuale a punctelor de extracție de nisip și pietriș din albiile râurilor și din cuvele lacurilor. Aceste intervenții au ca scop regularizarea cursurilor de apă, decolmatarea și asigurarea unei scurgeri optime a apelor.

Studiile Tehnice Zonale sunt elaborate și actualizate după fiecare viitură cu impact semnificativ asupra cursurilor de apă și vizează în special sectoarele unde sunt identificate depuneri de aluviuni, eroziuni ale talvegului sau ale malurilor, precum și zonele unde sunt necesare lucrări de regularizare, decolmatare ori reprofilare a albiilor.

Situația lucrărilor de decolmatare și întreținere realizate în ultimii trei ani la nivelul ABA Buzău-Ialomița, precum și stadiul acestora, sunt prezentate în anexă.

Administrația Bazinală de Apă Siret a realizat și finalizat lucrări de recalibrare și reprofilare a albiilor în perioada 2023-2025, cu volume de terasamente de 361 mii mc în anul 2023, 385 mii mc în anul 2024 și 370 mii mc în anul 2025.

În cadrul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad, prin Sistemele de Gospodărire a Apelor din Botoșani, Iași, Vaslui și Galați, au fost executate lucrări de întreținere, igienizare, deblocare și decolmatare pe sectoare amenajate și neamenajate ale cursurilor de apă, în zone intravilane și parțial extravilane.

Lucrările au acoperit o lungime totală de 215,4 km și au presupus excavarea a aproximativ 149.970 mc de material aluvionar.

Intervențiile au fost realizate în principal în regie proprie, iar în anul 2025 au fost contractate și servicii externe pentru sectoarele afectate sever de viiturile produse în anul 2024 în județele Galați și Vaslui.

În perioada 2023-2025, S.G.A. Constanța și Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea (S.G.A.), din cadrul Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral, au desfășurat lucrări de întreținere, igienizare și decolmatare pe numeroase cursuri de apă aflate în administrare.

În anul 2023, S.G.A. Constanța a executat lucrări de igienizare și îndepărtare a vegetației pe aproximativ 400 km de cursuri de apă, precum și lucrări de reprofilare și decolmatare pe o lungime de aproximativ 22,65 km, rezultând un volum excavat de circa 65,59 mii mc. Intervențiile au fost realizate pe cursuri de apă precum Agicabul, Cartal, Valea Neagră, Valea Albești, Casimcea și Dobromir.

Tot în anul 2023, S.G.A. Tulcea a desfășurat activități de întreținere și igienizare pe cursurile de apă amenajate Taița, Telița, Tabana, Slava și Hamangia. Acestea au inclus cosiri manuale pe o suprafață de 121.700 mp, cosiri mecanizate pe 273.400 mp, defrișări de arbori pe 115.700 mp, îndepărtarea subarboretului și a tufărișului pe 3.200 mp, lucrări de terasamente în volum de 8.500 mc și curățarea și degajarea terenului pe 50.082 mp.



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Pe cursurile de apă neamenajate Jijila și Lozdova au fost executate lucrări de îndepărtare a subarboretului și tufărișului pe 36.000 mp, eliminarea obstacolelor pe 40.500 ml, alte lucrări de îndepărtare a vegetației pe 1.300 mp și cosiri mecanizate pe 6.800 mp.

În anul 2024, S.G.A. Constanța a realizat lucrări de igienizare pe aproximativ 451,61 km de cursuri de apă și lucrări de reprofilare și decolmatare pe aproximativ 6,87 km, cu un volum excavat de aproximativ 87,62 mii mc.

Intervențiile au vizat cursuri de apă precum Valea Mare, Valea Seacă, Albești, Amzacea, Casimcea și Agicabul.

În același an, S.G.A. Tulcea a continuat activitățile de întreținere și igienizare pe cursurile de apă amenajate Taița, Telița, Tabana, Slava și Hamangia, executând cosiri manuale pe 130.800 mp, cosiri mecanizate pe 326.600 mp, defrișări de arbori pe 135.916 mp, îndepărtarea tufărișului pe 5.300 mp, decolmatări și reprofilări în volum de 3.000 mc, lucrări de terasamente de 3.400 mc și curățarea terenurilor pe 84.800 mp.

Pe cursurile de apă neamenajate Jijila și afluenții Taiței au fost executate cosiri manuale pe 32.100 mp, îndepărtarea obstacolelor pe 41.000 ml, îndepărtarea tufărișului pe 900 mp, cosiri mecanizate pe 12.600 mp și curățarea terenurilor pe 45.000 mp.

În anul 2025, S.G.A. Constanța a realizat lucrări de igienizare pe aproximativ 170,87 km și lucrări de reprofilare și decolmatare pe aproximativ 17,32 km, cu un volum de circa 48,29 mii mc. Intervențiile au fost executate pe cursurile de apă Siliștea, Topolog, Chichirgeaua, Valea Seacă, Tatlageacu Mare, Casimcea și Agicabul.

De asemenea, în anul 2025, S.G.A. Tulcea a efectuat activități de întreținere și igienizare pe cursurile de apă amenajate Taița, Telița, Tabana, Slava și Hamangia, constând în cosiri manuale pe 310.400 mp, cosiri mecanizate pe 354.600 mp, defrișări de arbori pe 78.600 mp, îndepărtarea tufărișului pe 5.400 mp, decolmatări și reprofilări în volum de 23.700 mc și curățarea terenurilor pe 62.500 mp.

Pe cursurile de apă neamenajate Jijila și afluenții Taiței au fost realizate cosiri manuale pe 34.000 mp, îndepărtarea obstacolelor pe 36.500 ml, îndepărtarea tufărișului pe 1.200 mp, cosiri mecanizate pe 38.600 mp, decolmatări și reprofilări în volum de 6.700 mc și curățarea terenurilor pe 7.400 mp.

Lucrările administrate de S.G.A. Constanța reprezintă, în principal, lucrări hidrotehnice de importanță locală, încadrate preponderent în clasele III-C și IV-C. Acestea au rol în atenuarea viiturilor, reținerea aluviunilor, protecția locală împotriva inundațiilor și menținerea capacității de scurgere a cursurilor de apă.

Activitatea desfășurată are în principal caracter preventiv și de întreținere curentă și include decolmatări, reprofilări, completări de terasamente, cosiri de vegetație, întreținerea digurilor și a acumulărilor nepermanente, precum și lucrări de igienizare a cursurilor de apă.

Potrivit rapoartelor de urmărire a comportării în timp a construcțiilor hidrotehnice, majoritatea lucrărilor aflate în administrare se află într-o stare tehnică și funcțională corespunzătoare scopului pentru care au fost realizate, fără a fi identificate situații care să indice riscuri majore pentru siguranța populației sau a infrastructurii.

Bugetul alocat pentru anul 2026 în vederea realizării lucrărilor hidrotehnice destinate prevenirii inundațiilor și asigurării surselor de apă se ridică la valoarea totală de 412 milioane lei. Din această sumă, 250 milioane lei provin de la Bugetul de Stat, iar 162 milioane lei sunt asigurate din sursele proprii ale Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR).

Finanțarea măsurilor și lucrărilor de prevenire a inundațiilor este realizată din două surse principale:

- sursele proprii ale Administrației Naționale Apele Române, utilizate în special pentru exploatarea, întreținerea și funcționarea infrastructurii hidrotehnice existente;
- fondurile alocate de la Bugetul de Stat, destinate realizării de investiții noi și lucrărilor de reabilitare structurală.



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Toate lucrările hidrotehnice sunt condiționate de obținerea Avizului de Gospodărire a Apelor și a Acordului de Mediu.

Proiectele sunt supuse procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, inclusiv evaluării impactului asupra corpurilor de apă și, după caz, procedurii de Evaluare Adecvată pentru siturile Natura 2000.

În acest context, infrastructura hidrotehnică nu mai reprezintă exclusiv un instrument de control al apelor, ci un sistem integrat care trebuie să asigure simultan protecția populației și menținerea sănătății ecosistemelor acvatice.

Corelarea lucrărilor hidrotehnice executate pe cursurile de apă precum amenajările, regularizările și îndiguirile cu obiectivele de protecție a mediului este esențială pentru realizarea unui echilibru între reducerea riscului la inundații și prevenirea degradării habitatelor naturale.

Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare măsuri active și preventive destinate diminuării impactului asupra stării ecologice și a potențialului ecologic al corpurilor de apă.

Principalele măsuri și direcții de acțiune sunt:

- Abordarea integrată a proiectelor, prin corelarea lucrărilor hidrotehnice cu Planurile de Management actualizate ale Bazinelor Hidrografice, elaborate conform Directivei Cadru Apă 2000/60/CE, precum și cu Planurile de Management al Riscului la Inundații (PMRI), elaborate în conformitate cu Directiva Inundații 2007/60/CE;

- Promovarea amenajărilor „verzi” și a soluțiilor bazate pe natură, care permit retenția apei în zonele umede, funcționând ca filtre naturale ce favorizează depunerea sedimentelor fine înainte de ajungerea acestora în aval și contribuie la reducerea colmatării;

- Conservarea habitatelor naturale prin realizarea unor lucrări precum praguri de fund și consolidări de maluri, care mențin continuitatea longitudinală a râurilor, asigură debitul ecologic și permit migrația ihtiofaunei;

- Executarea lucrărilor locale de decolmatare și recalibrare a albiilor pentru creșterea capacității de tranzitare a albiei minore;

- Realizarea lucrărilor de îndiguire și regularizare, precum și consolidarea malurilor pentru reducerea fenomenelor de eroziune și prevenirea depunerilor excesive de aluviuni în albie.

- Amenajarea de scări pentru pești la toate lucrările hidrotehnice noi, inclusiv baraje, stăvilare și praguri, pentru asigurarea migrației ihtiofaunei;

- Menținerea unui debit ecologic constant în aval de lucrările hidrotehnice, necesar pentru asigurarea unei viteze minime a apei care să permită transportul aluviunilor fine și să prevină depunerile în albie sau în zonele de retenție, contribuind totodată la susținerea biodiversității și a echilibrului ecologic al ecosistemelor acvatice;

- Implementarea unui management adecvat al debitelor și sedimentelor prin măsuri de retenție naturală a apei în amonte și prin gestionarea controlată a transportului de aluviuni, în vederea prevenirii colmatării și a dezechilibrelor hidrologice;

- Asigurarea întreținerii albiilor cursurilor de apă pe întreaga zonă amenajată, inclusiv în aval de lucrările hidrotehnice și în zonele aflate sub influența acestora;

- Corelarea amenajării bazinelor hidrografice cu măsuri aplicate pe versanți, pentru reducerea transportului de aluviuni către cursurile de apă;

Anexăm, în format tabelar, următoarele situații privind lucrările, cheltuielile și activitățile realizate în cadrul Programului de Gospodărire a Apelor:

- Raportarea lucrărilor, cheltuielilor și activităților realizate pe 12 luni, incluse în Programul de Gospodărire a Apelor aferent anului 2023;

- Raportarea lucrărilor, cheltuielilor și operațiunilor principale incluse în Programul de Gospodărire a Apelor pentru luna decembrie 2024, inclusiv Fondul de Întreținere și Dezvoltare realizări aferente perioadei de 12 luni;

- Raportarea lucrărilor, cheltuielilor și activităților incluse în Programul de Gospodărire a Apelor aferent anului 2025;

- Situația lucrărilor realizate în anul 2023.



MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR


În speranța că informațiile furnizate vă sunt utile, vă asigurăm, stimată doamnă deputat, de sprijinul nostru și, totodată, vă stăm la dispoziție pentru eventuale informații suplimentare.

Cu stimă,

p. MINISTRA MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

SECRETAR DE STAT

Raul/Călin POP



Nr. crt.	Denumire lucrare	Valoare totală (lei fără TVA)	Capacități realizate
Lucrări realizate în anul 2023			
1	Reprofilare regularizare râu Doamnei, oras Ștefănești, județ Argeș	1.673	700 mc
2	Reprofilare albie râu Doamnei, comuna Micești, județ Argeș	3.866	2200 mc
3	Reprofilare albie pârau Pauleasca, comuna Micești, județ Argeș	475	700 mc
4	Reprofilare pârau Budeasa Mica, comuna Budeasa, județ Argeș	429	60 mc
5	Intretinere Regularizare râu Targului la Campulung, municipiul Câmpulung, județ Argeș	5.492	4600 mc
6	Reprofilare râu Argesel, comuna Hârtiești, județ Argeș	2.892	1100 mc
7	Decolmatare Valea Manastirii, comuna Țițești, județ Argeș	2.568	3100 mc
8	Reprofilare râu Argesel, comuna Valea Mare Pravăț, județ Argeș	445	400 mc
9	Reprofilare râu Dambovită, comuna Rucăr, județ Argeș	1.531	600 mc
10	Reprofilare râu Bratia, comuna Albeștii de Muscel, județ Argeș	4.606	6000 mc
11	Reprofilare regularizare pârau Cârcinov, oraș Topoloveni, județ Argeș	38.399	10380 mc
12	Reprofilare regularizare pârau Cârcinovel, comuna Beleți Negrești, județ Argeș	21.396	5750 mc
13	Reprofilare regularizare pârau Cârcinov, comuna Beleți Negrești, județ Argeș	6.407	2325 mc
14	Decolmatare si reprofilare pârau Budișteanca, comuna Bogati, județ Argeș	10.921	1575 mc
15	Decolmatare si reprofilare pârau Neajlov, comuna Oarja, județ Argeș	2.953	1100 mc
16	Reprofilare derivatie Potopu - Arges amonte debușare râu Argeș, oraș Găești, județ Dâmbovița	28.366	6600 mc
17	Decolmatare si reprofilare pârau Valea Foi, comuna Gura Foi, județ Dâmbovița	1.917	1100 mc
18	Reprofilare pârau Șuta, comuna Costești din Vale, județ Dâmbovița	6.055	3600 mc
19	Recalibrare Amenaj râu Doamnei în comunele Corbi, Domnesti, Pietrosani, comuna Corbi, județ Argeș	16.123	10800 mc
20	Decolmatare canal Regularizare Valea Albesti-Magura, comuna Albeștii de Argeș, județ Argeș	6.665	2260 mc
21	Recalibrare regularizare Valea Dumirești, comuna Albeștii de Argeș, județ Argeș	4.677	4000 mc
22	Recalibrare pârau Bascovele, comuna Cotmeana, județ Argeș	3.593	400 mc
23	Recalibrare pârau Valea Danului, comuna Valea Danului, județ Argeș	3.609	1350 mc
24	Reprofilare râu Doamnei, comuna Dărmănești, județ Argeș	1.095	410 mc
25	Decolmatare pe zona reprofilata Valea Crevedia, sat Cocani-Etapa VIII, comuna Crevedia, județ Dâmbovița	7.870	500 mc
26	Decolmatare albie minora pe zona neamenajata râu Colentina, aval pod Dc 77A, comuna Ghimpați, județ Dâmbovița	13.036	2000 mc
27	Decolmatare mecanica râu Valea lui Damian, comuna Răsuceni, județ Giurgiu	13.149	6586 mc

28	Decolmatare mecanica albie râu Bratilov, comuna Letca Nouă, județ Giurgiu	9.660	8800 mc
29	Decolmatare mecanica râu Câlniștea, comuna Răsuceni, județ Giurgiu	3.394	2473 mc
30	Decolmatare mecanica albie rau Neajlov, comuna Clejani, județ Giurgiu	19.451	8553 mc
31	Decolmatare șenal acces coada lacului Vacaresti, comuna Văcărești, județ Dâmbovița	13.530	30150 mc
32	Decolmatare pârâu Rau Alb, aval de DC122, comuna Malu cu Flori, județ Dâmbovița	31.612	0,54 mc
33	Decolmatare mecanică albie pârâu Plapcea, oraș Potcoava, județul Olt	6.953	22630 mc
Lucrări realizate în anul 2024			
1	Reprofilare regularizare pârâu Cârcinov, oraș Topoloveni, județ Argeș	39.455	6100 mc
2	Reprofilare regularizare pârâu Cârcinov, oraș Topoloveni, județ Argeș	25.758	8600 mc
3	Reprofilare pârâu Sabar, comuna Leordeni, județ Argeș	4.643	500 mc
4	Decolmatare pârâu Valea Vranești, comuna Călinești, județ Argeș	10.907	1500 mc
5	Decolmatare albie pârâu Sabar, comuna Leordeni, județ Argeș	7.983	1450 mc
6	Reprofilare albie Derivație Potopu-Argeș	17.907	4200 mc
7	Reprofilare albie Amenajare râul Târgului între localitățile Câmpulung și Clucereasa, comuna Schitu Golesti, județ Argeș	4.555	1000 mc
8	Reprofilare râu Târgului, comuna Stâlpeni, județ Argeș	9.291	3800 mc
9	Decolmatare pârâu Valea Ruda, comuna Mihaesti, județ Argeș	7.184	3000 mc
10	Reprofilare râu Bughea, comuna Godeni, județ Argeș	5.990	2240 mc
11	Decolmatare Valea lui Maldăr și Valea Preotului, comuna Rucăr, județ Argeș	1.314	200 mc
12	Reprofilare pârâu Bratia, comuna Bughea de Jos, județ Argeș	5.542	4200 mc
13	Reprofilare râu Bughea, comuna Bughea de Jos, județ Argeș	1.198	800 mc
14	Recalibrare Amenajare r.Doamnei, comunele Corbi, Domnești, Pietroșani, județ Argeș	24.982	10460 mc
15	Recalibrare Valea Toplița, comuna Malureni, județ Argeș	8.970	4940 mc
16	Decolmatare pe zona reprofilata Valea Crevedia, sat Cocani-Etapa VIII, comuna Crevedia, județ Dâmbovița	919	500 mc
17	Decolmatare albie neamenajata - asigurarea capacitatii de transport râu Sabar, comuna Găiseni, județ Giurgiu	54.903	30,518 mc
18	Asigurarea capacitatii de transport a raului Sabar, comuna Varasti, județ Giurgiu	14.619	3600 mc
19	Decolmatare râu Argeș în comunele Gaiseni, Cascioarele, Malu Spart, Gradinari, județ Giurgiu	70.047	150 mc
20	Refacere sectiune de scurgere aval si amonte de priza Arges - Sabar, comuna Bolintin Vale, județ Giurgiu	16.153	4580 mc

21	Decolmatare mecanica râu Neajlov, comuna Clejani, județ Giurgiu	2.916	373 mc
22	Decolmatare rau Sabar - comuna Floresti - Stoenesti, județ Giurgiu	47.425	49113 mc
23	Decolmatare râu Ciorogarla, comuna Magurele, județ Giurgiu	2.218	855 mc
24	Decolmatare râu Teleorman, comuna Tătăraștii de Sus, județ Teleorman	16.614	4500 mc
25	Reprofilare albie minora râu Dambovita, comuna Dragmoirești, județ Dâmbovița	8.120	2000 mc
26	Decolmatare pârau Baranga, comuna Cornățelu, județ Dâmbovița	2.370	2400 mc
27	Decolmatare amonte N.H. r Dambovita, comuna Poiana, județ Dâmbovița	5.712	4500 mc
28	Decolmatare aval prag deversor r.Ciorogarla, comuna Poiana, județ Dâmbovița	8.287	4050 mc
29	Decolmatare lac tampon, amonte N.H. Mircea Voda, comuna Salcioara, județ Dâmbovița	13.739	13100 mc
30	Completari terasamente la Derivatia Dambovita Arges, comuna Poiana, județ Dâmbovița	8.399	1530 mc
31	Decolmatare mecanică albie pârau Dorofei, comuna Șerbănești, județul Olt	3.740	37000 mc
32	Decolmatare mecanică albie râu Teleorman, comuna Recea, județul Argeș	12.254	12000 mc
33	Recalibrare albie râu Vedița, comuna Bărăști, județul Olt	12.555	12000 mc

Lucrări realizate în anul 2025

1	Reprofilare regularizare pârau Cărcinov, comuna Boțești, județ Argeș	5.010	5720 mc
2	Reprofilare regularizare pârau Cărcinov comuna priboieni, județ Argeș	10.180	3780 mc
3	Decolmatare amenajare pârau Cobia, comuna Cobia, județ Dâmbovița	20.162	7400 mc
4	Reprofilare pârau Valea Grecilor, comuna Boțești, județ Argeș	1.220	240 mc
5	Decolmatare pârau Neajlovel, comuna Căteasca, județ Argeș	0.394	40 mc
6	Reprofilare râu Neajlov, comuna Corbii Mari, județ Dâmbovița	12.534	3400 mc
7	Reprofilare pârau Valea Satului, comuna Berevoiești, județ Argeș	10.289	9750 mc
8	Reprofilare râu Argeșel, comuna Valea mare Pvăț, județ Argeș	12.981	10850 mc
9	Consolidare mal stâng râu Argeșel, comuna Boteni, județ Argeș	8.277	102 mc
10	Recalibrare regularizare pâ râu Bascov, comuna Bascov, județ Argeș	15.548	10720 mc
11	Recalibrare râu Argeș la Corbeni, județ Argeș	52.571	17240 mc
12	Recalibrare râu Argeș la Corbeni, județ Argeș	177.174	25.708 mc
13	Recalibrare râu Argeș, comuna Arefu, județ Argeș	207.123	49.383 mc
14	Amenajare mal stâng râu Argeș, comuna Budeasa, județ Argeș	2.791	
15	Decolmatare pe zona reprofilata Valea Crevedia, sat Cocani-Etapa VIII, județ Dâmbovița	12.626	1400 mc
16	Decolmatare râu Sabar, oraș Bolintin Vale, județ Giurgiu	5.899	9000 mc

17	Decolmatare râu Sabar, comuna Vidra, județ Giurgiu	20.996	1200 mc
18	Igienizare și întreținere râu Neajlov, comuna Singureni, județ Giurgiu	8.156	5100 mc
19	Asigurarea capacității de transport râu Sabar, comuna Gradinari, județ Giurgiu	17.851	6000 mc
20	Decolmatare mecanică albie râu Neajlov, comuna Iepurești, județ Giurgiu	58.164	14350 mc
21	Decolmatare râu Burdea, comuna Balaci, județ Teleorman	10.493	6000 mc
22	Decolmatare râu Burdea, comuna Beuca, județ Teleorman	5.668	3000 mc
23	Decolmatare râu Teleorman, comuna Tătăraștii de Sus, județ Teleorman	15.070	5100 mc
24	Decolmatare râu Vedea zona, oraș Alexandria, județ Teleorman	13.419	6000 mc
25	Deviere albie minoră, râu Dambovita, comuna Dragomirești, județ Dâmbovița	4.278	7800 mc
26	Decolmatare albie minoră râu Barbuletu, comuna Bărbuletu, județ Dâmbovița	0.739	400 mc
27	Decolmatare lac tampon mal drep N.H. Mircea Voda, comuna Nucet, județ Dâmbovița	44.763	4500 mc
28	Decolmatare mecanică albie minoră râu Dorofei, comuna Movileni, județ Olt	1.013	2250 mc
29	Decolmatare mecanică albie minoră râu Cotmeana, comuna Bârla, județ Argeș	17.838	22470 mc
30	Decolmatare mecanică albie minoră râu Plapcea Mică, oraș Scornicești, județul Olt	34.741	51700 mc
31	Decolmatare mecanică albie minoră râu Dîmbovnic, comuna Bradu, județul Argeș	2.704	16750 mc